



Tambor de embrague Raisman® para desbrozadora tubo 28mm 9 estrías

Tambor de embrague Raisman® 609 430 109 para desbrozadoras de tubo Ø28 mm y 9 estrías. El tambor se cambia cuando la campana está azulada, rayada o gastada, o cuando el embrague patina bajo carga. Revise también el rodamiento.

CÓDIGO: 609 430 109

Precio: \$11.000

(IVA incluido)

[Ver más](#)

Descripción

TAMBOR DE EMBRAGUE RAISMAN® PARA DESBROZADORA TUBO Ø28mm 9 ESTRÍAS

Descripción

El Tambor de Embrague Raisman® (también conocido como campana de embrague) es el componente crítico que actúa como interfaz entre el motor y el sistema de transmisión de su desbrozadora. Su función es recibir la fuerza centrífuga de las zapatas del embrague y transmitirla al eje interno de 9 estrías que recorre el tubo de 28mm. Fabricado en acero reforzado y alojado en una carcasa de aluminio de alta resistencia, este tambor asegura un acople suave y una transferencia de potencia eficiente, protegiendo al motor de sobrecargas y permitiendo que la herramienta de corte gire con la fuerza necesaria para trabajos pesados.

Características principales

- Acoplamiento de Precisión: Núcleo interno de 9 estrías mecanizado con tolerancias exactas para un encaje perfecto con el eje de transmisión.
- Construcción Robusta: Tambor de acero tratado térmicamente para resistir la fricción constante y el calor generado por el embrague.
- Carcasa de Alta Disipación: Cuerpo de aluminio que facilita la evacuación del calor, protegiendo los rodamientos internos de la campana.
- Rodamientos de Alta Calidad: Incorpora rodamientos blindados que aseguran un giro concéntrico estable y reducen las vibraciones hacia el operario.

Compatibilidad en Chile

Compatible con desbrozadoras de Tubo Ø28mm y 9 Estrías.

(Es crucial verificar el diámetro exterior de su tubo de transmisión y contar el número de estrías en la punta del eje interno antes de la compra para asegurar la compatibilidad correcta.)

Este repuesto es indispensable para:

- Pérdida de tracción: Cuando el motor acelera pero el eje no gira debido a que las estrías internas del tambor se han barrido.
- Vibraciones o ruidos extraños: Cuando los rodamientos de la campana presentan juego excesivo o se han gripado por falta de mantenimiento.
- Rotura de carcasa: Sustitución tras impactos o fisuras en el soporte de aluminio que sujeta el tubo de transmisión al motor.

También conocido como

Campana de embrague | Tambor de transmisión | Carcasa de embrague | Acople de motor desbrozadora | Clutch drum housing.

¿CÓMO SABER SI ESTO SIRVE PARA MI MÁQUINA?

1. Modelo de la máquina: las aplicaciones declaradas son desbrozadoras con tubo de Ø28 mm y eje de 9 estrías.
2. Código: el código Raisman® de esta pieza es 609 430 109.
3. Comparación: mida el diámetro del tubo y cuente las estrías del eje: esta pieza declara Ø28 mm y 9 estrías.

EL TAMBOR Y LAS ZAPATAS SE GASTAN JUNTOS Si la pista interior del tambor quedó azulada por el calor o pulida, unas zapatas nuevas van a patinar igual y se van a quemar en poco tiempo. Cuando uno de los dos está al límite, conviene revisar el otro antes de armar. **PREGUNTAS FRECUENTES ¿CÓMO SÉ QUE EL TAMBOR ESTÁ MALO?** Por la pista interior azulada, rayada o con escalón, y porque el embrague patina aunque las zapatas estén buenas. **¿POR QUÉ SE MUEVE LA CADENA EN RALENTÍ?** Casi siempre porque el rodamiento del tambor está trabado y arrastra, o porque el ralentí está muy alto. Es peligroso: hay que corregirlo antes de trabajar. **¿SE CAMBIA JUNTO CON LAS ZAPATAS?** Si el tambor está azulado o rayado, sí. Zapatas nuevas sobre un tambor dañado duran poco. **¿QUÉ REVISO AL MISMO TIEMPO?** El rodamiento del tambor y el estado de la corona o del piñón. Son las piezas que trabajan pegadas a esta.
